

Znak sprawy

Załącznik nr 1

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie

Lp.	podstawa	opis	jedn. obm.	obmiar	cena jedn.	wartość
1	Wycena własna	Przygotowanie w tym zabezpieczenie przed erozją i oczyszczenie podłoża pod ułożenie legarów nowej podłogi oraz utylizacja odpadów	m ²	29.02*17.45 -9.00*1.32		
2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³	8,50		
3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	8,50		
4	Wycena własna	Wykonanie nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w systemie podłóg sportowych typu Pulastic RDT (podłoga płaszczyznowo sprężysta, bezspoinowa poliuretanowa na ruszcie drewnianym)wg technologii systemu Pulastic obejmującym:	m ²	29.02*17.45 -9.00*1.32		

	<p>wykonanie warstw izolacji z folii izolującej lub równoważnego materiału izolującego z wycięciem na ścianę do wysokości dolnej płyty posadzki, instalacja klocków poziomujących dopasowujących wysokość podłogi i instalacja na nich podkładek gumowych elastycznych pod nowe legary, ułożenie legarów drewnianych podłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie legarów preparatem przeciwwilgociowym i przeciwgrzybicznym, ułożenie 1 x folii PE na legarach, ułożenie płyty OSB w dwóch warstwach razem skrzęconych i sklejonych oraz wykonanie wylewki poliuretanowej podłogi zgodnie z wymogami producenta, lakierowanie pól gry lakierem poliuretanowym w różnych kolorach, malowanie linii boisk wg ustaleń zlecającego, malowanie logo szkoły w kole środkowym zamontowanie dwóch gniazd do słupków na piłkę siatkową (wraz ze słupkami aluminiowymi i siatką turniejową) – siatkówka centralna, zamontowanie czterech gniazd do siatkówki poprzecznej oraz czterech gniazd do bramek wraz z dostawą bramek aluminiowych do piłki ręcznej z siatkami.</p>				
--	---	--	--	--	--

		Wykonanie prostej instalacji wentylacji mechanicznej przestrzeni podpodłogowej. Obudowa grzejników na długości 30m drabinkami o wysokości 2m.				
5	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m	23,2		
6	KNR 2-15 0401-05	Montaż rurociągu c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 65 mm o połączeniach spawanych w kanale z zaizolowaniem otuliną.	m	23,2		

OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO:

słownie:

PODATEK VAT (22%):

OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie:

.....
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta