

1.3. Roboty ciesielskie-ST.003

CPV 45421000-1

1.3.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych w zakresie zadania **:Wymiana pokrycia dachowego**. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

1.3.2 Zakres robót

- wzmocnienie krokwi deskami
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
- wzmocnienie krokwi deskami
- deskowanie koszy
- wymiana deskowania wybudówek
- wymiana desek czołowych i bocznych wybudówek
- łączenie połaci dachowej
- przybicie kontrłat
- impregnacja ognioochronna i grzybobójcza elementów drewnianych

1.3.3. Materiały

Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie i poszycia drewno konstrukcyjne klasy C 30 – belki o wymiarach przekroju jak istniejące

Drewno ,preparaty chemiczne- zgodnie z zaleceniami technologicznymi, folie do uszczelnienia, śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty odgrzybiające i ogniochronne rozpuszczalne w wodzie.

1.3.4 Sprzęt

Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra

1.3.5 Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny

1.3.6 Wykonanie robót

Obróbka elementów konstrukcji drewnianej dachu, następnie deskowanie pełne w koordynacji z demontażami, pracami zabezpieczającymi, montażem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstonięcia poddasza - pod folią zabezpieczającą przed deszczem.

1.3.7 Kontrola jakości

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyłeń od kierunku poziomego i pionowego.

1.3.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie deskowania pełnego (m²), ilość elementów zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m³) *(wymienić inne jednostki obmiaru robót ciesielskich)*

1.3.9 Odbiór

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.3.10 Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy

1.3.11 Przepisy związane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

(wymienić inne normy i przepisy)