

1.2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe -ST. 002

(CPV-45110000-1)

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z **Wymiana pokrycia dachowego**", na budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2.2. Zakres robót

- wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami
- rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki
- rozebranie obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych
- rozebranie łączenia dachu
- rozebranie ocieplenia pomieszczeń na strychu
- rozebranie ścianek działowych z płyt
- wywiezienie gruzu na wysypisko

1.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz ceramiczny zostaną wywiezione na wysypisko , a pokwitowanie o jego dostarczeniu zostanie okazany Inwestorowi, deski, drewno, zostana wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora elementy metalowe (blacha) ,zostanie dostarczona do punktu skupu złomu , a wartość uzyskana ze sprzedaży przekazana Inwestorowi .

1.2.4. Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty.

UWAGA:Wszystkie roboty demontażowe i rozbiórkowe wykonać zgodnie z zasadami BHP oraz z wymogami normującymi bezpieczeństwo konstrukcji elementów budynku.

Transport

Samochód wywrotka i.skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu, gruzu na odpowiednie

składowiska.

1.1.6. Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktywów historycznych np. śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. przy demontażach pokryć dachowych, przemurowaniu kominów) - należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m²) - muru, połączeń dachowe, obróbek blacharskich

Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

Podstawa płatności

Zapisane w dzienniku budowy - m² i szt. po odbiorze robót

Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.